

ガレージ・住宅系 特注品建築時の注意点

構造材・副資材について

- ①建築工法は**枠組壁工法（ツーバイフォー）**です。
- ②構造材は「**プレカット済みバラ納品**」となります。ただしプレカットに対応できない部材がある場合は現場加工に必要な材木を定尺納品させていただきます。現場にて加工をお願いします。
- ③構造用の釘は**CN釘の針金連結ロール釘**が付属されます。**釘打ち機**のご用意をお願いします。
- ④構造用の金物が付属されます（**帯金物、ひねり/TS金物、等**）。また金物専用の**バラ釘（ZN-40）**が付属されます。金物取付位置は納品時の図面に記載されています。
- ⑤構造材の防蟻処理はされていません。必要な場合は現場にて処理をお願いします。
- ⑥万が一構造材に破損や極度な反りなどがあった時のために**予備材（2×4、2×6など）**が付属されますので必要に応じてお使いください。
- ⑦パネル図面、構造伏図、等の図面は**納品1週間ほど前に**完成します。納品時より前に図面をご希望の場合は、その旨当社までご連絡ください。PDF送信または郵送にてお送りさせていただきます。

屋根・外装材について

- ①当社から出荷される屋根葺材は**アスファルトシングル材のみ**となり、ルーフィング、唐草、シングル専用釘が付属されます。アスファルトシングル材以外をご希望される場合は、シングル材のみでなく、ルーフィング・唐草など全ての屋根周りの材料を見積から削除させていただきますのでご了承ください。
- ②外壁材は**窓業サイディングが標準**となり、ハットジョイナーや専用釘、コーティング等必要な部材全てがメーカーより直送されます。なおサイディングは**プレカットされていません**ので**現場加工が必要**です。サイディングの割付は当社でいたします。割付図面をご確認のうえ施工してください。
- ③通気工法用部材（軒先換気・棟換気、等）はキットに含まれませんので、必要に応じて現場調達をお願いします。④通気胴縁は内装材（壁断熱・石膏ボード、等）が含まれない建物の場合は含まれません。（ただし外壁に縦張りサイディングを選択された場合は横胴縁が含まれます）

建具・内装材について

- ①サッシ、石膏ボード、断熱材、フローリング、等の内装材の有無は御見積内容により異なります。
- ②内装材をご注文頂いた場合は多くの材料がメーカーより**現場直納**となります。現場の作業工程を考慮の上、納品ご希望の3週間前までにご希望の納期日を当社までお知らせください。
- ③サッシ内装枠がある場合は、枠材の見込み寸法が当社で把握している壁厚と**異なる場合は**、壁厚の変更を当社までお知らせください。（例）ご注文時は壁石膏ボードを1重張りする予定であったが、現場で急遽ボード2重張りの仕様に変更したため枠材の見込み寸法が変更になる、といったケースなど
- ④内装材の各種納まりについては当社で指定する納まりはございません。現場にてご判断ください。
- ⑤階段がある建物の場合、設計上の階高寸法と現場での実測の階高寸法に誤差が出る場合がございます。このため、建て方が終わってから階高を実測していただいた上で当社まで寸法のご連絡をしていただくことをおすすめいたしますが、その場合はプレカット階段の納期がご連絡を頂いてから**2週間程度**かかるご了承ください。（プレカット階段工場の稼働状況により更に納期が掛かることもございます）もし納期を早めたい場合は設計上の階高寸法で発注いたします。